

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa pasa drogowego dróg w m. Baćkowie

Budowa chodnika odcinek F-G

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg i chodników	km	0,35
2	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z masy min-asfaltowej	m2	5,00
		Rozbiórka murków czołowych przepustu o śred. 50cm	szt.	2
	D-02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE		
3	02.01.01	Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni chodnika i krawężnik	m3	60,00
4	02.03.01	Wykonanie nasypów	m3	40,00
	D-04.00.00	III. PODBUDOWA		
5	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika.	m2	461,00
6	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm pod chodnik	m2	416,00
7	04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm na zjazdach	m2	45,00
8	04.05.01/d	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości do 10cm pod konstrukcję zjazdów (mieszanie w mieszarkach stacjonarnych)	m2	45,00
	D-05.00.00	IV. NAWIERZCHNIA		
9	05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm	m2	416,00
10	05.03.23	Nawierzchnia chodników (zjazdy do posesji) z kostki brukowej betonowej czerwonej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm.	m2	45,00
	D-06.00.00	V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	06.02.01	Przedłużenie przepustu pod drogą gminną z rur betonowych o śred. 50cm	mb	2,00
12	06.02.01	Przedłużenie przepustu pod drogą gminną z rur betonowych o śred. 60cm	mb	4,00
13	06.02.01	Ustawienie prefabrykowanych murków czołowych prostych przepustów o śr. 50cm uzyskanych z rozbiórki	szt.	2,00
14	06.02.01	Prefabrykowane murki czołowe proste przepustów o śr. 60cm	szat	2,00
15	06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów średnio na głębokość 0,15m-0,3m ³ /mb	m3	45,00
	D-08.00.00	VI. ELEMENTY ULIC		
16	08.01.01	Krawężniki betonowe 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	310,00

17	08.03.01	Obrzeża betonowe wibroprasowane 6x20 na podsypce cempiaskowej gr.5cm	mb	312,00
18	08.05.01	Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.31	mb	10,00
19	08.05.01	Ściek skarpowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.11	mb	5,00
20	08.05.01	Ściek skarpowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.24	mb	6,00

