

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa pasa drogowego dróg w m. Ba kowice

Budowa chodnika odcinek H-I

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilo
	D-01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg i chodników	km	0,13
2	01.02.01	Wycinka drzew wraz z wykarczowaniem pni.		
		Ø 46 – 55	szt.	2
		Ø 56 – 65	szt.	1
3	01.02.01	Karczowanie rzadkich krzaków, poszycia i samosiewów drzew	ha	0,05
	D-02.00.00	II. ROBOTY ZIEMNE		
4	02.01.01	Wykonanie wykopów pod konstrukcj nawierzchni chodnika i kraw nik	m3	48
	D-04.00.00	III. PODBUDOWA		
5	04.01.01	Profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika.	m2	163,0
6	04.02.01	Warstwa ods czaj ca z piasku rednioziarnistego gr. 10cm pod chodnik	m2	125,00
	D-05.00.00	IV. NAWIERZCHNIA		
7	05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm	m2	125,00
	D-06.00.00	V. ROBOTY WYKO CZENIOWE		
8	06.01.03	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi betonowymi 44x68x59cm	mb	49,00
9	06.01.05	Umocnienie skarp i dna rowu płytami a urowymi prefabrykowanymi 60x40cm	m2	96,00
10	06.03.02	Umocnienie pobocza za chodnikiem z kruszywa łamanego	m2	68,00
11	06.04.01	Oczyszczenie istniej cych rowów rednio na gł boko 0,40m-0,25m ³ /mb	m3	30,00
	D-08.00.00	VI. URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU		
12	07.06.02	Por cze sztywne rurowe	mb	6,00
	D-08.00.00	VII. ELEMENTY ULIC		
13	08.01.01	Kraw niki betonowe 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	125,00
14	08.03.01	Obrze a betonowe wibroprasowane 6x20 na podsypce cem-piaskowej gr.5cm	mb	128,00
15	08.05.01	ciek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.31	mb	3,00