

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa pozaliczmkowego zasilania energetycznego kontenera sanitarnego w Ba kowicach i działka nr 178/2,178/11, 179

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa pozaliczmkowego zasilania energetycznego kontenera sanitarnego w Ba kowicach i działka nr 178/2,178/11, 179			
1 d.1	KNNR5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpo rednio na słupach betonowych 2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1	KNNR5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 27*0.4*0.8	m3	8.640	
				RAZEM	8.640
3 d.1	KNNR5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m 27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
4 d.1	KNNR5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych r cz nie 27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
5 d.1	KNNR5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w grun cie kat. III-IV 27*0.4*0.7	m3	7.560	
				RAZEM	7.560
6 d.1	KNNR5 0605-05	Monta uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0.8 m; kat.gruntu III 15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1	KNNR5 0611-01	Ł czenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyró wnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNNR5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy pomiar) 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNNR5 1302-03	Badanie linii kablowej N. N.- kabel 4- ytowy 1	ode.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	KNNR5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie go napi cia 1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000