

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa pasa drogowego dróg w m. Baćkowice

### Budowa chodnika odcinek B-C-D

Lp	POZ. SST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	<b>D-01.00.00</b>	<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	01.01.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg i chodników	km	0.43
2	01.02.04	Rozbiórka przepustów z rur betonowych Ø 40	mb	34
3	01.02.04	Rozbiórka nawierzchni nad przepustem pod studzienkę	m2	2,5
4	01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20x30	mb	66
	<b>D-02.00.00</b>	<b>II. ROBOTY ZIEMNE</b>		
5	02.01.01	Wykonanie wykopów pod konstrukcję nawierzchni chodnika	m3	170
	<b>D-03.00.00</b>	<b>III. Odwodnienie</b>		
6	03.02.03	Studzienka ściekowa nad przepustem	szt.	1
7	03.03.01	Sączek podłużny na śladzie rowu z rury drenarskiej w pełni ssącej (TP) PP/PE DN160 obsypanej żwirem (nielasującym się) 8-32mm zabezpieczonym geowłukliną	mb	220
	<b>D-04.00.00</b>	<b>IV. POBUDOWA</b>		
8	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika.	m2	700,00
9	04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm pod chodnik	m2	204,00
10	04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	182,00
11	04.05.01/d	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości do 10cm pod konstrukcję naw. chodnika i na zjazdach	m2	182,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>V. NAWIERZCHNIA</b>		
12	05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm	m2	204,00
13	05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm.	m2	496,00
14	05.03.23	Nawierzchnia chodników ( zjazdy do posesji) z kostki brukowej betonowej czerwonej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm.	m2	74,00
	<b>D-06.00.00</b>	<b>VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
15	06.01.05	Umocnienie skarp płytami ażurowymi prefabrykowanymi 60x40cm	m2	84,00
16	06.03.02	Umocnienie pobocza za chodnikiem z kruszywa łamanego	m2	235,00
17	06.04.01	Oczyszczenie istniejących rowów z namułu i darniny średnio na głębokość 0,10m- 0,15m <sup>3</sup> /mb	m3	75,00
	<b>D-01.00.00</b>	<b>VII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		

18	07.06.02	Poręcze sztywne rurowe	mb	8,00
	<b>D-08.00.00</b>	<b>VIII. ELEMENTY ULIC</b>		
19	08.01.01	Krawężniki betonowe 15 x 30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	136,00
20	08.01.01	Krawężniki betonowe 20 x 30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	285,00
21	08.03.01	Obrzeża betonowe wibroprasowane 6x20 na podsypce cem-piaskowej gr.5cm	mb	430,00
22	08.05.01	Ściek podchodnikowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.31	mb	6,00
23	08.05.01	Ściek skarpowy z prefabrykowanych elementów betonowych karta KPED 01.25	mb	9,00



